

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
01	Opere edili		
01.A01	SCAVI		
01.A01.A05	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,		
01.A01.A05.020	Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm	m ³	4,610
	(Euro quattrovirgolaseicentodieci)		
01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi		
01.A01.A10.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	M3	2,770
	(Euro duevirgolasettecentosettanta)		
01.A01.A55	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in		
01.A01.A55.010	Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	m ³	7,100
	(Euro settevirgolacento)		
01.A01.C65	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.		
01.A01.C65.020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	M3	2,570
	(Euro duevirgolacinquecentosettanta)		
01.A02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo		
01.A02.A50.005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche autorizzate. Con carico e trasporto dei detriti alle discariche		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	autorizzate. ----- (Euro centottantasettevirgoladuecentoquaranta)	M3	187,240
01.A04	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.		
01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale d		
01.A04.B15.020	Eseguito con 200 kg/m ³ Eseguito con 200 kg/m ³ ----- (Euro sessantacinquevirgolacinquecentodieci)	m ²	65,510
01.A04.B17	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl		
01.A04.B17.020	Classe di resistenza a compressione minima C12/15 Classe di resistenza a compressione minima C12/15 ----- (Euro ottantatrevirgolaseicentotrenta)	M3	83,630
01.A04.B92	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o		
01.A04.B92.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45 Classe di resistenza a compressione minima C35/45 ----- (Euro centoventisettevirgolanoventocinquanta)	m ³	127,950
01.A04.B93	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno c		
01.A04.B93.010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45 Classe di resistenza a compressione minima C35/45 ----- (Euro centoventitrevirgolanoventonovanta)	M3	123,990
01.A04.B97	Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione (
01.A04.B97.010	Classe di resistenza a compressione minima		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	C35/45 Classe di resistenza a compressione minima C35/45 ----- (Euro centoquarantaseivirgolanoovecentoquaranta)	m ³	146,940
01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta		
01.A04.C03.010	In strutture di fondazione In strutture di fondazione ----- (Euro settevirgolaquattrocentosessanta)	m ²	7,460
01.A04.C03.020	In strutture armate In strutture armate ----- (Euro trentaduevirgolazeroquaranta)	m ³	32,040
01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e cons		
01.A04.E00.005	Di calcestruzzo cementizio armato Di calcestruzzo cementizio armato ----- (Euro settevirgolaseicentoventi)	m ³	7,620
01.A04.F10	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080		
01.A04.F10.005	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm ----- (Euro unovirgolatrecentocinquanta)	kg	1,350
01.A04.F75	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinar		
01.A04.F75.020	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C ----- (Euro unovirgolaquattrocentodieci)	kg	1,410
01.A04.H30	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
01.A04.H30.005	In legname di qualunque forma In legname di qualunque forma ----- (Euro trentasettevirgolasettecento)	m ²	37,700
01.A18	OPERE DA FABBRO		
01.A18.B75	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.		
01.A18.B75.005	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali ----- (Euro seivirgolaquattrocentosettanta)	kg	6,470
01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.		
01.A18.C00.005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili ----- (Euro unovirgolacinquecentottanta)	KG	1,580
01.A18.E30	Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cem		
01.A18.E30.005	Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra ----- (Euro settevirgolaquattrocentotrenta)	kg	7,430
01.A19	OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO.		
01.A19.E14	Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto or		
01.A19.E14.025	Del diametro di mm 200 e 250 Del diametro di mm 200 e 250 ----- (Euro ventiquattrovirgoladuecentodieci)	m	24,210
01.A21	OPERE STRADALI		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, seco		
01.A21.A20.010	Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico ----- (Euro trevirgoladuecentodieci)	m ³	3,210
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto d		
01.A21.A40.005	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 ----- (Euro cinquevirgolaseicentoventi)	m ²	5,620
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani st		
01.A21.A50.010	Per spessore finito fino a 30 cm Per spessore finito fino a 30 cm ----- (Euro unovirgolazeroventi)	m ²	1,020
01.P01	MANO DOPERA		
01.P01.A30	Operaio comune		
01.P01.A30.005	Ore normali Ore normali ----- (Euro ventiduevirgolacinquecento)	H	22,500
01.P03	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA		
01.P03.B00	Ghiaia naturale scevra di materie terrose		
01.P03.B00.005	di cava di cava ----- (Euro undicivirgolaseicentoquaranta)	m ³	11,640
01.P08	MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI		
01.P08.A19	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezz		
01.P08.A19.030	diametro esterno cm 31,5		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	di diametro esterno cm 31,5 ----- (Euro ventiquattrovirgolaquattrocentoquaranta)	m	24,440
01.P10	MATERIALI ASFALTICI, BITUMINOSI E IMPERMEABILIZZANTI		
01.P10.F55	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene		
01.P10.F55.010	Dello spessore di mm 0,4 Dello spessore di mm 0,4 ----- (Euro unovirgolaottocento)	m ²	1,800
01.P12	MATERIALI METALLICI		
01.P12.E25	Profilati in acciaio inox		
01.P12.E25.010	Tipo normale Tipo normale ----- (Euro trevirgolaquattrocentoventi)	kg	3,420
01.P12.H20	Tubi metallici		
01.P12.H20.010	In acciaio inossidabile tipo 18/8 In acciaio inossidabile tipo 18/8 ----- (Euro seivirgolaseicentotrenta)	kg	6,630
01.P24	NOLO MEZZI DOPERA		
01.P24.H50	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lu		
01.P24.H50.010	Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW ----- (Euro dodicivirgolacentottanta)	H	12,180
01.P27	MATERIALI PER AREE VERDI		
01.P27.M35	Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata con base a stelo cementabile		
01.P27.M35.005	Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 ----- (Euro ventiquattrovirgolaquattrocento)	CAD	24,400
02	Recupero edilizio		
02.P02	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
02.P02.A22	Puntellamento di volte e solai per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compre		
02.P02.A22.010	per altezze da m 4 per altezze da m 4		
	(Euro settantaduevirgolacentonovanta)	M2	72,190
04	Segnaletica Stradale		
04.P80	SEGNALETICA VERTICALE		
04.P80.C01	Cartelli stradali in formati non unificati		
	Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di an		
04.P80.C01.005	Sp. 25/10, AI, E.G. Sp. 25/10, AI, E.G.		
	(Euro centocinquevirgolacentoquaranta)	m ²	105,140
04.P80.D01	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino		
	Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo		
04.P80.D01.005	Diam. 48 h fino a 2.80 m Diam. 48 h fino a 2.80 m		
	(Euro sedicivirgolaottocentoventi)	CAD	16,820
04.P84	POSA IN OPERA DEI MATERIALI		
04.P84.A01	Posa segnaletica verticale		
	Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di anco		
04.P84.A01.010	Tra 0.25 mq e 1.5 mq Tra 0.25 mq e 1.5 mq		
	(Euro quindicivirgoladuecentoquaranta)	CAD	15,240
04.P84.A03	Posa segnaletica verticale		
	Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavim		
04.P84.A03.005	Diam. <= 60 mm Diam. <= 60 mm		
		CAD	27,450

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventisettevirgolaquattrocentocinquanta)		
05	Impianti Termici		
05.P71	IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI ELETTROPOMPE		
05.P71.C80	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP55, completo di por-		
05.P71.C80.025	Di dimensioni non inferiore a mm.700x500x230 Di dimensioni non inferiore a mm.700x500x230		
	----- CAD		421,250
	(Euro quattrocentoventunovirgoladuecentocinqua nta)		
08	Fognature		
08.P01	Forniture e materiali		
08.P01.I90	Canalette in cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo conformi alla normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali sciogli		
08.P01.I90.090	con pendenza, dim. 1000 x 390 x 415/520 con pendenza, dim. 1000 x 390 x 415/520		
	----- CAD		209,280
	(Euro duecentonovevirgoladuecentottanta)		
08.P01.I98	Canalette in materiale plastico in conformità alla norma EN 1433, da posare con supporto ulteriore (getto di calcestruzzo)		
08.P01.I98.130	dim. 1000 x 250 x 350 dim. 1000 x 250 x 350		
	----- CAD		81,910
	(Euro ottantunovirgolanoovecentodieci)		
08.P03	OPERE COMPIUTE		
08.P03.N81	Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 secon		
08.P03.N81.005		
	----- m		561,870
	(Euro cinquecentosessantunovirgolaottocentosest anta)		
16	Impianti tranviari		
16.P01	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ARMAMENTO TRANVIARIO		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
16.P01.A15	Conglomerati - casserature ed opere in c. a.		
16.P01.A15.020	'Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale. Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su fresco con calcestruzzo Rck 250/425 spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e lisciatura meccanica o manuale finale, la creazione di giunti superficiali e compresa ogni altra fornitura o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari con superficie calcolata vuoto per pieno. 'Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale. Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a mass		
	----- (Euro quindicivirgolazeroventi)	M2	15,020
18	Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Agricoltura		
18.A02	INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI A VERDE		
18.A02.B28	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe in		
18.A02.B28.020	su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta su aree a media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta		
	----- (Euro zerovirgolaquattrocentoquaranta)	m ²	0,440
18.A02.B29	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe in		
18.A02.B29.015	su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasporto in discari		
	----- (Euro zerovirgolaottocentosestanta)	M2	0,870
18.A02.B29.020	su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di ri ----- (Euro zerovirgolaseicentodieci)	m ²	0,610
18.A02.B42	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile co		
18.A02.B42.005	per piante di altezza inferiore a m 10 per piante di altezza inferiore a m 10 ----- (Euro ottantunvirgolaquattrocentottanta)	cad	81,480
19	Impianti sportivi		
19.P01	MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALI		
19.P01.A10	MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI, TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI NATURALI E CHIMICI, SEMENTI		
19.P01.A10.065	Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di manti superficiali in terra stabilizzata (Ca, Pp) Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di manti superficiali in terra stabilizzata (Ca, Pp) ----- (Euro quarantavirgolasettecentoquaranta)	m ³	40,740
A.P.01	Fornitura e posa di fibrorinforzo del calcestruzzo realizzato con l'aggiunta al mix-design di fibre strutturali, o prodotti similari, e additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a usura e scorrimento in aree esterne. Fornitura e posa di fibrorinforzo del calcestruzzo ----- (Euro quarantunvirgolazerotrenta)	m ³	41,030
A.P.2	Trattamento corazzante delle superfici in calcestruzzo mediante Silicato di Sodio e/o di Litio da "massaggiare" sulla superficie dopo 10 gg. dal getto per consentirne una maturazione controllata, e riducendo in questo modo eventuali microfessurazioni, onde consentire al contempo al silicato di utilizzare l'umidità presente per accelerarne la reazione. La lavorazione prevede altresì la levigatura della pavimentazione con mole diamantate, in grado di conferire assoluta e continua planarità alle superfici, portando alla luce gli inerti presenti, con eventuale colorazione permanente del cemento, la sigillatura dei giunti con resina elastica fortemente adesiva del colore appropriato.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>La levigatura con mole diamantate fino a grana 3000 sarà in grado di conferire una lucidatura a specchio delle superfici, pur mantenendo il grip tipico del calcestruzzo. L'opera verrà completata con trattamento di finitura, con integrazione di Silicato di Sodio, massaggiato con monospazzola e infine lavato a fondo, il pavimento si presenterà così al pari di un pavimento in granito, impermeabile all'acqua e privo di necessità particolari in termini di manutenzioni; non si riga e non è soggetto a distacchi in quanto il trattamento è un tuttuno col cemento di cui viene duplicata la durezza.</p> <p>Trattamento corazzante delle superfici in calcestruzzo</p>	m ²	44,900
	(Euro quarantaquattrovirgolanovecento)		
C2	<p>C2 REINTERRI E SPANDIMENTI</p> <p>C2 REINTERRI E SPANDIMENTI</p>		
	(Euro zero)		
C3	<p>C3 STRUTTURE DELLO SKATEPARK</p> <p>C3 STRUTTURE DELLO SKATEPARK</p>		
	(Euro zero)		
C4	<p>C4 FINITURE DELLO SKATEPARK</p> <p>C4 FINITURE DELLO SKATEPARK</p>		
	(Euro zero)		
C5	<p>C5 OPERE ACCESSORIE</p> <p>C5 OPERE ACCESSORIE</p>		
	(Euro zero)		
C6	<p>C6 ONERI DELLA SICUREZZA</p> <p>C6 ONERI DELLA SICUREZZA</p>		
	(Euro zero)		
N.P.01	<p>Fornitura e posa di fibrorinforzo del calcestruzzo realizzato con l'aggiunta al mix-design di fibre strutturali, tipo Ruredil X Fiber 54 (Ruredil) o prodotti similari, e additivo superfluidificante, tipo Concretan Floor (Ruredil) o prodotti similari, per pavimenti destinati a traffici pesanti.</p> <p>Fornitura e posa di fibrorinforzo del calcestruzzo realizzato con l'aggiunta al mix-design di fibre strutturali, tipo Ruredil X Fiber 54 (Ru</p>	m ³	44,200
	(Euro quarantaquattrovirgoladuecento)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
N.P.2	<p>Fornitura e posa in opera di miscela di resine acriliche, pigmenti e quarzi dosati in opportune quantità mediante trattamento impregnante a protezione antidegrado e impermeabilizzante per pavimentazioni in calcestruzzo, costituito da silicato di sodio (vetro liquido) modificato da un catalizzatore in soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore, atossico ed ecologico, in grado di migliorare alcune caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche della pavimentazione (durezza, compattezza, impermeabilità). Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo tramite pompe a bassa pressione, spruzzato in ragione di 0,6-0,8 litri/mq a seconda del tipo di superficie trattata (se quarzata e non, se interna e non), in due mani di prodotto, in precedenza agitato nel contenitore, su superfici di calcestruzzo di adeguata/normale consistenza e porosità, preventivamente sgrassate, pulite e inumidite sino a rifiuto se superfici già stagionate. Esso viene steso senza soluzione di continuità.</p> <p>Non presenta alcun tipo di giunto permettendo una buona scorrevolezza e per garantire una prestazione tecnica e una resistenza alle varie forze applicate durante l'utilizzo quali avvitamenti, salti, scorrimento, ecc.</p> <p>Fornitura e posa in opera di miscela di resine acriliche, pigmenti e quarzi</p>	m ²	49,840
	(Euro quarantanovevirgolaottocentoquaranta)		
ORG	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE		
ORG.001005	<p>Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata. Costo primo mese.</p> <p>Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata. Costo primo mese.</p>	mq	3,690
	(Euro trevirgolaseicentonovanta)		
ORG.001006	<p>Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</p> <p>Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata. Costo per ogni mese o frazione di mese</p>	mq	0,450
	(Euro zerovirgolaquattrocentocinquanta)		
ORG.001013	<p>Accesso di cantiere ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m. e realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata, compreso il montaggio,</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Per il primo anno. Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosal</p>	mq	13,210
	(Euro tredicivirgoladuecentodieci)		
ORG.003007	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Costo primo mese. Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pr</p>	cad	446,990
	(Euro quattrocentoquarantaseivirgolanoventon ovanta)		
ORG.003008	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pr</p>	cad	186,700
	(Euro centottantaseivirgolasettecento)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
ORG.006013	Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato da 16 mmq, escluso lo scavo e il successivo rinterro. Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di	cad	18,080
	(Euro diciottovirgolazerottanta)		
ORG.009003	Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Costo primo mese. Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Costo primo mese	mq	20,450
	(Euro ventivirgolaquattrocentocinquanta)		
ORG.009004	Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Costo per ogni mese successivo al primo. Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Costo per ogni m	mq	3,460
	(Euro trevirgolaquattrocentosessanta)		
ORG.010005	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 500x700 posato a parete. Costo per un anno. Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 500x700 posato a parete. Costo per un anno.	cad	0,930
	(Euro zerovirgolanovecentotrenta)		
ORG.010010	Cartello di divieto in alluminio rettangolare mm 330x500 posato a parete. Costo per un anno. Cartello di divieto in alluminio rettangolare mm 330x500 posato a parete. Costo per un anno.	cad	2,070
	(Euro duevirgolazerosestanta)		
S.1	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locale infermeria	cad	401,950
	(Euro quattrocentounovirgolanovecentocinquanta		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
S.1.) ----- (Euro zero)		
S.2	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locale infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in PVC, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla normativa in vigore, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per i mesi successivi al primo, di dimensione cm. 450x240 con altezza pari a 270 cm. Apprestamenti di cantiere Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locale infermeria	cad	250,450
S.3.	Specialità medicinali conforme al D.M. 15-02-2003 n°388 per interventi di pronto soccorso su luoghi di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. Apprestamenti per il pronto soccorso, per ogni mese. Specialità medicinali conforme al D.M. 15-02-2003 n°388 per interventi di pronto soccorso su luoghi di lavoro	cad	3,110
S.4.	Estintore a polvere omologato secondo D.M. 20-12-1982 con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, da Kg. 6, classe non inferiore a 34 A 144 BC. Estintore a polvere omologato	cad	5,260
S.5.	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, preposti e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	coordinamento delle attività di prevenzione. Costo per persona. Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, preposti e responsabili della sicurezza delle imprese		
	----- H (Euro quarantaquattrovirgolasettecentoventi)		44,720